

**В Управляющую кампанию
ТСЖ «Загорье 1»**

Коммерческое предложение
по герметизации межпанельных стыков
по адресу: г. Москва, ул. Лебедянская, дом 38

Цена за 1 м.п. межпанельного стыка 546 руб.

В состав работ входит:

1. Демонтаж старых материалов герметизации из м/п стыка (Мастика, Вилатерм)
2. Механическая очистка кромок стыка металлическими щетками
3. Установка уплотняющей прокладки Вилатерм в устье стыка
4. Наклейка скотча на кромки горизонтального стыка
5. Герметизация м/п стыков мастикой Теналюкс МС – полимер.
6. Удаление скотча после нанесения мастики

До начала работ по герметизации стыков нами будет подготовлен эталонный стык для утверждения эталона Заказчиком.

Руководство и контроль работ на объекте будет проводиться нашим инженером технического надзора Дьяченко Э.П., имеющим высшее строительное образование (МГСУ, инженер ПГС), являющимся техническим экспертом по фасадным работам и имеющему допуск промышленного альпиниста. Опыт работы по герметизации м/п стыков 27 лет (с 1991 года), в том числе около сорока объектов капитального строительства в городе Москве и МО.

Работы будут выполняться методом промышленного альпинизма с возможным применением электрических подъёмных люлек на отдельных участках.

Срок выполнения работ 60 дней.

Состав бригады 7 человека

Гарантия на работы 5 лет.

Работаем без НДС по УСН.

Сметная стоимость работ всего объекта будет предоставлена Заказчику после выдачи чертежей Заказчиком и утверждения ведомости объема работ. Стоимость одного метра погонного стыка может быть скорректирована при проведении работ по герметизации эталонного стыка.

С уважением,
Генеральный директор
компании Альпинисты



Татарников Р.А.